	KORRIGÁLT TERVELEMEK KIMUTATÁSA								
GFT Tervfejezet	2022-2036 GFT műszaki tartalma 2022. évre **önkormányzat által elfogadott**	Forrás	Összeg eFt	műszaki tartalom	2022-2036 GFT műszaki tartalma 2022. időszak **megállapodásban szereplő**	Forrás	Összeg Ft	műszaki tartalom	**eltérés megállapodás szerinti-terv szerinti összeg eFt**
Beruházás_SZV V_03	Szennyvíz gerinccsatorna építése Debrecen, Barakonyi utcában	önkormányzati	38 895 000	Szennyvíz gerinccsatorna építés, 280 m hosszban és 1 db közterületi átemelő kompletten.		önkormányzati	0		-38 895 000
Beruházás_SZV V_04	Szennyvíz gerinccsatorna építése Debrecen, Csapszék utcában	önkormányzati	7 450 000	Szennyvíz gerinccsatorna építés, 87 m hosszban.		önkormányzati	0		-7 450 000
Beruházás_SZV V_05	Szennyvíz gerinccsatorna építése Debrecen, Csárda utcában	önkormányzati	121 000 000	D200 KG-PVC gerincvezeték építése 620 m hosszban, valamint 40 db házi bekötés építése (73 000 eFt). Valamint szennyvíz nyomóvezeték és szennyvíz átemelő építése (48 000 eFt)	Szennyvíz gerinccsatorna építése Debrecen, Csárda utcában	önkormányzati	184 416 750	2 db szennyvízátemelő, 1606 fm DN 110KPE és 196 fm DN 63KPE nyomóvezeték építése, 2 db villamoscsatlakozás kiépítése, a várható közműhelyzet miatt opcionálisan félpályás úthelyreállítással, füvesítéssel, bonyolítási és műszaki ellenőrzési díjjal. A kiviteli tervek elkészítését a Vízmű készíti el.	63 416 750
Beruházás_SZV V_07	Tartalék szivattyúk beszerzése	önkormányzati	13 000 000	A Vámospércsi úti átemelőhöz 2 db új szivattyú beszerzése. Jelenleg az átemelők szivattyúit és aknáját 2 havonta kell takarítani és alkalmanként 1,0-1,5 m3 szemét mennyiséget kell kitermelni jelentős munkaidő és élőmunka ráfordítással.	Tartalék szivattyúk beszerzése a körzeti átemelőkhöz **megküldött árajánlat alapján**	önkormányzati	17 510 000	Átemelőkbe tartalék szivattyú beszerzése. Jelenleg az átemelők szivattyúit és aknáját 2 havonta kell takarítani és alkalmanként 1,0-1,5 m3 szemét mennyiséget kell kitermelni jelentős munkaidő és élőmunka ráfordítással.	4 510 000
Beruházás_SZV V_08	Tartalék szivattyúk beszerzése	önkormányzati	4 000 000	1 darab Hidrostal C080 és 1 darab D100 típusú zagyszivattyú, 1 darab Hidrostal A2QS2 3 fázisú 1,5 kW-os hordozható mentesítő szivattyú és egy darab Nocchi Priox 460/13 T típusú kisátemelő szivattyú beszerzése 2022-ben. A meglévő szivattyúk mellé üzembiztonságot javító beszerzések.					-4 000 000
Beruházás_SZV V_011	1 db szennyvíz átemelőakna és 1 db szennyvíz nyomótávvezeték létesítése	önkormányzati	5 000 000	Debrecen-Pallag meglévő szennyvíz átemelő berendezés a megnövekedett kibocsátott szennyvíz mennyiséget csúcsidőszakban nem képes a szennyvíz nyomóvezetéken a befogadóig eljuttatni. A kapacitás bővítése új szennyvíz átemelő akna és új szennyvíznyomó táv vezeték létesítésével biztosítható. **Kiviteli tervek elkészítése.**	Árajánlatkérés folyamatban van, előzetes tájékoztatás alapján becsült költség	önkormányzati	3 090 000	Debrecen-Pallag meglévő szennyvíz átemelő berendezés a megnövekedett kibocsátott szennyvíz mennyiséget csúcsidőszakban nem képes a szennyvíz nyomóvezetéken a befogadóig eljuttatni. A kapacitás bővítése új szennyvíz átemelő akna és új szennyvíznyomó táv vezeték létesítésével biztosítható. **Kiviteli tervek elkészítése.**	-1 910 000
Beruházás_VÍZ IV_03	1 db nyomásfokozó létesítése	önkormányzati	1 000 000	Debrecen- Pallag: Csúcsidőszakban a megnövekedett vízigényeket a jelenlegi alapnyomású hálózat nem képes ellátni, ezért szükséges a nyomásfokozó berendezés telepítése.**Tervezési munkák.**	Árajánlatkérés folyamatban van, előzetes tájékoztatás alapján becsült költség	önkormányzati	3 090 000	Debrecen- Pallag: Csúcsidőszakban a megnövekedett vízigényeket a jelenlegi alapnyomású hálózat nem képes ellátni, ezért szükséges a nyomásfokozó berendezés telepítése.Tervezési munkák.	2 090 000
FP_VÍZ IV_03	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése Devrecen, Klaipeda utcában	önkormányzati	15 000 000	D200 PE vízgerinc vezeték rekostrukciója, házi bekötő vezetékekkkel, tolózár aknákkal és szerelvényekkel együtt cca. 328m hosszban.		önkormányzati	0		-15 000 000
	Mindösszesen GFT-ben szerplő tételek:		**205 345 000**				**208 106 750**		**2 761 750**